



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal de Tunápolis	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares
DATA BASE	fev-21	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRICAÇÃO DO LOTE	RECURSO PRÓPRIO
DESON.	Não	FORNADOPOLIS / SC	Rua São Lourenço	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
22,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									
1.			RUA SÃO LOURENÇO						190.452,64
1.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES						-
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.581,89
1.2.1.	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_04/2019	m²	2.386,40	1,57	BDI 1	1,92	4.581,89
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						182.879,34
1.3.1.	SINAPI	96402	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2 C taxa de 0,6 L/m²	m²	2.386,40	1,91	BDI 1	2,33	5.560,31
1.3.2.	SINAPI	95996	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm exclusivo transporte. AF_11/2019	m³	71,59	672,00	BDI 1	819,84	58.692,35
1.3.3.	SINAPI	96402	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2 C taxa de 0,6 L/m²	m²	2.386,40	1,91	BDI 1	2,33	5.560,31
1.3.4.	SINAPI	95995	Capa Asfáltica em CBUQ espessura de 4 cm	m³	95,46	935,66	BDI 1	1.141,51	108.968,54
1.3.5.	SINAPI	95427	Transporte comercial com caminhão basculante 18 m³, via pavimentada DMT acima de 30km (unidade:m³xkm). AF_09/2016 DMT=43km	m³xkm	7.189,17	0,47	BDI 1	0,57	4.097,83
1.4.			PINTURA E SINALIZAÇÃO						2.380,03
1.4.1.	SINAPI	72947	Pintura de faixa de pedestres e sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	141,50	13,79	BDI 1	16,82	2.380,03
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DE OBRA						611,38
1.5.1.	SINAPI	5901	Caminhão Pipa, 10.000 L, inclusive tanque de aço para o transporte de água.	chp	2,62	191,27	BDI 1	233,35	611,38

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade. Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Preço Total.

Tunápolis/SC
Local
23 de março de 2021
Data

Nome: Leonardo Ives Massing Moreira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 140.221-0
ART/RTT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RTT:

Marinho José Frey
Prefeito Municipal



CFE - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPRONTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tunápolis		MUNICÍPIO / UF Tunápolis/SC	Recurso Próprio	Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares
DATA BASE fev-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua São Lourenço	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
		DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1 22,00%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 12/04/21	Parcelas								
				Parcela 1 mai/21	Parcela 2 jun/21	Parcela 3 jul/21	Parcela 4 ago/21	Parcela 5 set/21	Parcela 6 out/21	Parcela 7 nov/21	Parcela 8 dez/21	
1.	RUA SÃO LOURENÇO	190.452,64	Parcela (%)	60,00%	20,00%	20,00%						
			Parcela (R\$)	114.271,58	38.090,53	38.090,53						
			Acumulado (%)	60,00%	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	114.271,58	152.362,11	190.452,64						
			Parcela (%)	60,00%	80,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	114.271,58	152.362,11	190.452,64						

Local
23 de março de 2021
Data

Nome: Leonardo Ivás Massing Moreira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 140.221-0
ART/RRT: [REDACTED]


Marinho José Frey
Prefeito Municipal

Nome: [REDACTED]
Título: [REDACTED]
CREA/CAU [REDACTED]
ART/RRT: [REDACTED]