I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
			Recurso Próprio	Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Irregulares

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Tunápolis	Tunápolis/SC	Rua São Lourenço	

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-20	Não	Florianópolis / SC		22,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
			0						**161.403,39**
1.			**RUA SÃO LOURENÇO**					**-**	**161.403,39**
1.0.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES		-		BDI 1	-	-
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**4.844,39**
1.1.1.	SINAPI	73806/1	Limpeza e Lavagem da pavimentação em pedras existentes com jato de alta pressão de ar e água	m²	2.386,40	1,66	BDI 1	2,03	4.844,39
1.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**154.245,84**
1.2.1.	SINAPI	96402	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2 C taxa de 0,6 L/m²	m²	2.386,40	1,40	BDI 1	1,71	4.080,74
1.2.2.	SINAPI	95996	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. AF_11/2019	m³	71,59	672,00	BDI 1	819,84	58.692,35
1.2.3.	SINAPI	96402	Pintura de Ligação com Emulsão RR-2 C taxa de 0,6 L/m²	m²	2.386,40	1,40	BDI 1	1,71	4.080,74
1.2.4.	SINAPI	95995	Capa Asfáltica em CBUQ espessura de 4 cm	m³	95,46	722,00	BDI 1	880,84	84.084,99
1.2.5.	SINAPI	95427	Transporte comercial com caminhão basculante 18 m³, via pavimentada DMT acima de 30Km (unidade:m³xKm). AF_09/2016 DMT=43km	m³xKm	7.189,17	0,38	BDI 1	0,46	3.307,02
1.3.			**PINTURA E SINALIZAÇÃO**					**-**	**1.812,62**
1.3.1.	SINAPI	72947	Pintura de faixa de pedestres e sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro	m²	141,50	10,50	BDI 1	12,81	1.812,62
1.4.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**-**	**500,54**
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	LP	Limpeza final de obra	und	1,00	410,28	BDI 1	500,54	500,54

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Tunápolis/SC
Local

05 de agosto de 2020
Data

Nome: Leonardo Ives Massing Moreira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 140.221-0
ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU
ART/RRT: