



IFProjetos
CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº970, sala 02
Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº211, sala 01
Fone/Whatsapp: (49)991040658

MEMORIAL DESCRITIVO

**Projeto de mobiliários para os espaços internos do Cras do Município de
Tunápolis_SC**

Prefeitura Municipal de Tunápolis -SC

CNPJ: 78.486.198.0001-52

End: Rua João Castilho, nº 111, Centro, na cidade de Tunápolis -SC

Tunápolis-Santa Caratina

Novembro de 2022



IFProjetos
CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº970, sala 02
Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº211, sala 01
Fone/Whatsapp: (49)991040658

PROJETO DE MOBILIÁRIOS INTERNOS

01) INSTALAÇÃO DA OBRA

O presente memorial descritivo, em conjunto com o projeto, tem por objetivo especificar os serviços necessários a execução e a instalação dos móveis sob medida para a o Cras do Município de Tunápolis-SC, determinando os materiais a serem utilizados, sendo a Contratada responsável pelo emprego da boa técnica, bem como na utilização de materiais de primeira qualidade na execução, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior. Também deverá seguir a exata reprodução do projeto, modificações poderão ser adotadas durante a execução mediante acordo entre as partes interessadas.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada a suspeita da qualidade pela fiscalização ou de materiais inadequados, assim como o direito de determinar a substituição de tudo que estiver incorreto. A empresa contratada deverá seguir os detalhamentos e especificações do projeto, mas também conferir as medidas no local onde serão instalados.

A contratada deverá fornecer todo material, mão de obra, ferramentas, maquinário e aparelhos adequados a mais perfeita execução e instalação do mobiliário. Serão de responsabilidade da Contratada serviços de transporte e instalação do mobiliário. O mobiliário será considerado concluído após todos os serviços executados, móveis limpos e em pleno funcionamento.

02) PROJETO

Os móveis deverão ser executados em MDF de alta resistência física e mecânica de forma a garantir a qualidade e a durabilidade dos mobiliários. As chapas estruturais deverão ter espessura, dimensões e profundidade de acordo com especificações do projeto, salvo quando análise técnica do fabricante apontar a necessidade de ajustes para melhorar resistência e durabilidade dos móveis.



Os acabamentos retos serão realizados com fitas de borda melaminas na mesma cor, tipo e qualidade da chapa de MDF.

Todos os armários deverão ter fundo em chapa de MDF com espessura mínima de 5 mm. As prateleiras internas ou aparentes terão espessura mínima de 20mm na cor da chapa externa e acabamento com fita de borda.

Os puxadores serão de alumínio, conforme indicados no projeto. As correções das gavetas deverão ser do tipo telescópica, dimensionadas para o peso a que se destina a gaveta. As portas de abrir deverão ter dobradiças cromadas de boa qualidade.

Os pés serão de aço galvanizado, pré-pintados na cor cinza, com altura de 8 cm, conforme indicado no projeto.

As chapas de MDF serão revestidas com melamínico na cor indicada no projeto e deverão ter acabamento liso, sem ranhuras.

Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta prévia ao autor do projeto e fiscalização, por escrito, quando houver falta dos materiais indicados neste memorial no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

03) QUANTITATIVO

Item	Descrição	Quantitativo
01	Balcão de Apoio Recepção 3,60 x 0,61 m, com 6 portas e 4 gavetas	01
02	Sala Assistente Social. Mesa com gaveteiro e armário com uma porta e 2 prateleiras de apoio	01
03	Balcão em L, com dez portas e 6 gavetas, mesa apoiada, e armário	01
04	Balcão de apoio 1,25 x 0,32 m, duas portas	01
05	Armário vertical 4 portas 0,50 x 1,00 m	01



IFProjetos

CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº970, sala 02
Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº211, sala 01
Fone/Whatsapp: (49)991040658

06	Banco com três gavetas, e almofada	02
07	Suporte para Bolsas e casacos	03
08	Balcão para banheiro (sem mármore)	02
09	Sala Artesanato, Armário 1 com 16 portas e 8 nichos	01
10	Sala Artesanato Armário 2 com 12 portas	01
11	Mesa para maquinas de costura 5,00 x 0,60 m	01
12	Sala de Artesanato, balcão de apoio, e prateleiras aéreas	01
13	Brinquedoteca, Casinha	01
14	Brinquedoteca, Prateleiras para livros e Suporte multiuso	01
15	Cozinha em L, com prateleiras e armários aéreos	01
16	Cozinha. Armário de apoio para forno e micro-ondas	01
17	Mesa de 1,20 x 2,75 com suporte aéreo	01
18	Cozinha Banquetas	10
19	Mesa com conjunto de bancos 2,20 x 1,10 m	2
20	Ilha cozinha 2,0 x 0,62 m, com cuba de inox simples	01

04) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Painéis em madeira: Todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF (Fibras de madeira de densidade média), revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial. Os painéis de madeira deverão ser na cor branca ou amadeirado (escolhido pelo autor de projeto), não poderá apresentar nenhum tipo de textura.

Fita de borda: Aplicar em todas as bordas expostas do móvel, fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo. Todos na mesma cor dos painéis.

Passa-fios: Em todas as bancadas que terão computador deverá ter passa-fios de plástico redondo com 59mm de diâmetro, na cor que mais se assemelhe a cor do móvel.



IFProjetos
CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº970, sala 02
Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº211, sala 01
Fone/Whatsapp: (49)991040658

Dobradiça: Em todas as portas de abrir deverão ser instaladas dobradiças de caneco. O Caneco e o braço da dobradiça deverão ser em aço com acabamento niquelado. A fixação deverá ser feita por parafusos.

Corrediças: Em todas as gavetas deverão ser instaladas corrediças telescópicas de aço zincado desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.

Fechaduras: Em todas as portas e/ou gavetas que devam possuir chaves deverão ser instaladas fechaduras para gavetas de miolo cilíndrico universal com duas chaves, a caixa deverá ser de liga de zinco e roseta de aço, com acabamento cromado.

Puxadores: Em todos os móveis deverão ser instalados puxadores do tipo perfil alumínio, no modelo à escolha do autor de projeto, com acabamento fosco, e cor mais próxima ao material do móvel.

Pé para Móveis: Apenas nos móveis que possuem especificação, deverão ser instalados pé de aço cromado. Deverão ter 8 cm de altura com dimensão de 40mm x 40mm e fixação com parafusos

Estruturas em ferro: Apenas nos móveis que possuem especificação, deverão ser utilizados estruturas e/ ou detalhes de ferro 30mmx30mm conforme especificado em projeto. A estrutura deve possuir acabamento liso e pintura em preto, e quando necessário sua fixação com parafusos.

05) FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO

Móveis com interferência: Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas e outras interferências na área de montagem, e verificada a melhor solução junto à autora de projeto, como por exemplo, a sobreposição do interruptor/tomada ao móvel ou o isolamento do mesmo.



IFProjetos
CNPJ:28.958.418/0001-25

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº970, sala 02
Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº211, sala 01
Fone/Whatsapp: (49)991040658

Armários suspensos e Aéreos: Durante a instalação dos móveis suspensos deverá ser verificada a ausência de canalizações na parede a perfurar, bem como o alinhamento e prumo dos móveis as serem fixados. A fixação deve garantir a sustentação do peso móvel bem como do material que será guardado nele.

06) RECEBIMENTO

Limpeza final: Os móveis, depois de instalados, deverão ter suas superfícies perfeitamente limpas para sua utilização.

07) CONSIDERAÇÃO FINAIS

Compete à empresa executora realizar um completo estudo da totalidade do projeto e especificações fornecidas. Caso a mesma constate quaisquer discrepâncias, omissões ou contrariedades entre os projetos e este memorial descritivo, bem como às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação ao autor do projeto. As dúvidas sobre a interpretação do projeto que forem suscitadas serão esclarecidas pelo autor.

Nenhuma alteração de projeto e especificações poderá ser feita sem a prévia autorização do autor. Em caso de alterações, devem ser justificadas pelo responsável pela sua execução, antes da execução, para aprovação pelo autor do projeto, observando-se sempre as recomendações do fabricante ou fornecedor dos materiais ou produtos empregados, e após a revisão e necessária correção se for o caso, a executora assumirá a responsabilidade integral pela execução do móvel. Todos os materiais deverão ser de boa qualidade e normalizados, de acordo com a ABNT. Os serviços que não foram detalhados em projetos ou especificados neste memorial deverão ser executados de acordo com a boa técnica.