ORÇAMENTO DE MURO DE CONTENÇÃO

Obra:	Passeios públicos de pavimentações
Endereço:	Diversas Ruas, Tunápolis - SC
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Data:	17/03/2023

Item:	Ref:	Código:	Descrição do item:	Qtd:	Und:	Preço Unitário (R$):	Preço c/ BDI (R$):	Preço Final (R$):
1			**MURO DE ARRIMO ALTURA DE 0.60 m**					
1.1	SINAPI	103318	Alvenaria de blocos vazados de concreto estrutural de 14x19x39 cm (espessura de14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021.	1,20	m²	R$95,32	R$117,76	R$ 141,31
1.2	SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm. Inclui o serviço de bombeamento. (NBR 8953)	0,07	m³	R$542,64	R$670,38	R$ 49,61
1.3	SINAPI	96543	Armação de Bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA-60 de 5 mm.	0,75	kg	R$20,32	R$25,10	R$ 18,83
1.4	SINAPI	96545	Armação de Bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA-50 de 8 mm.	2,84	kg	R$17,51	R$21,63	R$ 61,43
1.5	SINAPI	96546	Armação de Bloco, viga baldrame e sapata utilizando CA-50 de 10 mm.	3,30	kg	R$15,25	R$18,84	R$ 62,17
								R$ 333,35

LEONARDO IVES MASSING MOREIRA:01023189054

Assinado de forma digital por LEONARDO IVES MASSING MOREIRA:01023189054
Dados: 2023.03.27 09:26:25 -03'00'

MARINO JOSE FREY:34596755949

Assinado de forma digital por MARINO JOSE FREY:34596755949
Dados: 2023.03.27 13:35:53 -03'00'