



Paredes alvenaria à executar

Escala: 1:50

TABELA DE ESQUADRIAS					
ID	VÃO LIVRE NA PAREDE	VÃO LIVRE DE PASSAGEM	ESPECIFICAÇÕES	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA	QTD
P1	0,88x2,15	0,80x2,10	Porta 1 folha de abrir; MDF semi-oca com acabamento na cor branca, sem friso, lisa, impermeável e lavável (Pintura Laca)		3
P2	1,28x2,14	1,20x2,10	Porta de abrir vai-vém 2 folhas; MDF com CHUMBO e acabamento cor branca, sem friso, lisa, impermeável e lavável		1
P3	0,88x2,15	0,80x2,10	Porta a ser reaproveitada do DML que será demolido		
J1	0,33x0,53/1,40	0,30x0,50/1,40	Visor Vidro fixo Plumbífero		1

OBSERVAÇÃO:

- NENHUMA PORTA INTERNA PODERÁ TER VÃO LIVRE DE PASSAGEM MENOR QUE 80CM;
 - AS PORTAS DE MDF DEVEM POSSUIR BATENTE E MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA C/ ACABAMENTO SEM ARESTAS E RECURVADO NA EXTREMIDADE COM AFASTAMENTO DE

LEGENDA	
	PAREDES DE ALVENARIA EXISTENTES
	PAREDES DE ALVENARIA A EXECUTAR - 55,83m²
	PAREDES COM PROTEÇÃO RADIOLOGICA - VERIFICAR PROJETO

OBS.:

*Para cálculo das paredes de gesso não foram consideradas perdas.
 *Não foi considerado nos calculos possíveis shafts.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

PRANCHA:

10

ESCALA: INDICADA
 REVISÃO: R2
 DESENHO: Djamille
 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 45,91

Telefone do Responsável pela Unidade: (49) 99125 - 5350
 Cristiane
 DATA: 29/08/2022

PROJETO EXECUTIVO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS - SC

Rua: Albino Frantz N°: 148

Bairro: Centro

Paredes de alvenaria à executar



VivaPlan
 Arquitetura

Fone: (49) 3197-0691
 E-mail: projetos@vivaplan.com.br

Divergências entre cotas e escalas, prevalece as cotas. Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico.

Lei Federal: nº 12.378 de 31/12/2010
 (Regula os direitos autorais)