



LOCAÇÃO
Estrutura Pré-Moldada
Escala: 1/50

| DETALHAMENTO | | | |
|--------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| PILAR | SEÇÃO(cm) | PÉ DIREITO(m) | OBS. |
| P1 | 25X25 | 5,20 | C/ ENCAIXE P/PLACA 1 FACE (h=2,0m) |
| P2 | 25X25 | 2,00 | C/ ENCAIXE P/PLACA 2 FACE (h=2,0m) |
| P3 | 25X25 | 5,20 | C/ ENCAIXE P/PLACA 1 FACE (h=2,0m) |
| P4 | 25X25 | 5,20 | S/ ENCAIXE |
| P5 | 25X25 | 5,20 | S/ ENCAIXE |

Nota:

A empresa executora deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) sobre o projeto estrutural, incluindo o dimensionamento da fundação, fabricação e montagem dos elementos pré-moldados.

Projeto:



**SEHNEM
ENGENHARIA**

Sehнем Engenharia LTDA

CNPJ: 45.758.913/0001-00

CREA/SC 189648-6

Fone: (49) 98413 3214

E-mail: sehнемengenharia@gmail.com

Rua São José, 155 - Edifício Kliemann - Sala 01

Centro, Itapiranga-SC

Proprietário:

Município de Tunápolis - SC

CNPJ: 78.486.198/0001-52

Assinatura:

Obra:

Lavação de Veículos - DMER

Área à reformar:

65,20 m²

Local/Cidade:

Rua 25 de Julho, Centro, Tunápolis-SC

Projeto:

LOCAÇÃO DA ESTRUTURA

Referência:

Locação da Estrutura de Pré-Moldado

Prancha:

01 / 01

Escala: Indicada

Data: Dezembro/2022

Arquivo Digital: tunapolis_lavacao_dmer_rev02.dwg

Desenho: Tailor

Resp. Técnico:

TAILOR SEHNEM - CREA/SC 154411-3

Assinatura: