



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b>	<b>GESTOR</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b>	<b>OBJETO</b>				
	Marino José Frey	Planejamento Urbano	Repavimentação Asfáltica	Repavimentação Asfáltica da Rua Caaró				
<b>PROponente / TOMADOR</b>		<b>MUNICÍPIO / UF</b>	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b>				
Prefeitura Municipal de Tunápolis		Tunápolis/SC	Rua João Castilho nº 111	Pavimentação de Vias Urbanas				
<b>DATA BASE</b>	<b>DESON.</b>	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b>	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>BDI 1</b>	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
set-23	Não	Florianópolis / SC		22,00%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>148.468,22</b>
<b>1.</b>			<b>REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CAARÓ - TRECHO COOPER A1 - POSTO CANARINHO</b>					-	<b>148.468,22</b>
<b>1.0.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>4.264,21</b>
1.0.1.1.	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa de aço galvanizado e estrutura de madeira. AF_03_/2022_PS	m²	3,00	314,40	BDI 1	383,57	1.150,71
1.0.1.2.	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. AF_09/2019	M²	1.250,40	2,04	BDI 1	2,49	3.113,50
<b>1.0.2.</b>			<b>RECAPEAMENTO</b>					-	<b>144.204,01</b>
1.0.2.1.	SINAPI	96001	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade de até 5 cm) - exclusive transporte. AF_11/2019	M²	179,16	7,41	BDI 1	9,04	1.619,61
1.0.2.2.	ANP	UF/SC	Fornecimento e transporte de emulsão asfáltica RR - 1C	T	1,50	2.810,30	BDI 1	3.428,57	5.142,86
1.0.2.3.	SICRO	4011353	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C taxa de 0,60 L/m²	M²	2.500,80	0,28	BDI 1	0,34	850,27
1.0.2.4.	SINAPI	95996	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de Binder, com espessura 2 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m³	25,10	1.311,45	BDI 1	1.599,97	40.159,25
1.0.2.5.	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento, com espessura 4 cm, exclusive transporte. AF_03/2017	m³	50,01	1.515,20	BDI 1	1.848,54	92.445,49
1.0.2.6.	SINAPI	95427	Transporte comercial com caminhão basculante 18 m³, via pavimentada DMT acima de 30Km (unidade:m³xKm). AF_09/2016 DMT=50km	M³	4.376,50	0,67	BDI 1	0,82	3.588,73
1.0.2.7.	SICRO	95430	Transporte comercial com caminhão basculante 18 m³, via pavimentada DMT acima de 30Km (unidade:TxKm). AF_09/2016 DMT=510km	Txkm	765,00	0,43	BDI 1	0,52	397,80

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Tunápolis/SC  
Local  
17 de outubro de 2023  
Data

Nome: Leonardo I. Massing Moreira  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU 140.221-0  
ART/RRT:

Nome:  
Título:  
CREA/CAU  
ART/RRT: