

COMPOSIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO		01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2	M2		0,00	490,67
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	31,02
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	22,80
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,5	0,00	427,53
SINAPI-I		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1	0,00	250,00
COMPOSIÇÃO		02	LIMPEZA GERAL DE OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHOS	UNIDADE		0,00	405,63
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	0,00	22,80
SINAPI-I		44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	3	0,00	13,61
COMPOSIÇÃO		03	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³		0,00	667,22
SINAPI-I		1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	0,00	564,31
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	0,00	31,02
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224	0,00	31,42
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,345	0,00	22,80
SINAPI		90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,094	0,00	1,16
SINAPI		90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,13	0,00	0,49
COMPOSIÇÃO		04	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		0,00	690,81
SINAPI-I		1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	0,00	564,31
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,186	0,00	31,02
SINAPI		88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,119	0,00	31,42
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	0,00	22,80
SINAPI		90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,194	0,00	1,16
SINAPI		90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,179	0,00	0,49
COMPOSIÇÃO		05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, ANTIDERRAPANTE, EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²		0,00	79,74
SINAPI-I		1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0691000	0,00	57,59
SINAPI-I		1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,1300000	0,00	0,61
SINAPI-I		34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	0,00	3,58
SINAPI		88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2892000	0,00	31,23
SINAPI		88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1356000	0,00	22,80

21/12/2023

Data

 Responsável Técnico: Bruna Carolina Jachinski
 CREA/CAU: 263013