



IFProjetos

CNPJ:28.958.418/0001-25
Fone/WhatsApp: (49) 991040658

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº 970, sala 02.

Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº 211, sala 01.

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Arquitetônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS -SC

TUNÁPOLIS – SANTA CATARINA

19 de Dezembro de 2023



IFProjetos

CNPJ:28.958.418/0001-25
Fone/WhatsApp: (49) 991040658

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº 970, sala 02.

Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº 211, sala 01.

SUMÁRIO

1	PROJETO ARQUITETÔNICO	3
1.1	INTRODUÇÃO	3
1.2	OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
1.3	PRELIMINARES	3
1.3.1	Projetos	3
1.3.2	Construções Provisórias.....	3
1.4	SAPATAS	4
1.5	PILAR METÁLICO	4
1.6	TESOURA METÁLICA	Erro! Indicador não definido.
1.7	COBERTURA	Erro! Indicador não definido.
1.8	PINTURA TESSOURAS	Erro! Indicador não definido.
1.8.1	Movimentação do solo (corte e aterro).....	Erro! Indicador não definido.
1.9	LIMPEZA DA OBRA	4
1.10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	4



IFProjetos

CNPJ:28.958.418/0001-25
Fone/WhatsApp: (49) 991040658

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº 970, sala 02.

Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº 211, sala 01.

1 PROJETO ARQUITETÔNICO

1.1 INTRODUÇÃO

Projeto arquitetônico do portico de turismo de Tunápolis - SC.

A construção será um portico, onde sua infraestrutura de fundação é de concreto, sua superestrutura será de pilares metálicos bem como o fechamento no material ACM.

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

1.3 PRELIMINARES

1.3.1 Projetos

Nessa primeira etapa de projeto, para fins de aprovação, além do arquitetônico os seguintes itens:

- Projeto de Arquitetônico;

1.3.2 Construções Provisórias

Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes às instalações provisórias, como andaimes, proteção de obra, instalação da obra, instalações provisórias,



IFProjetos

CNPJ:28.958.418/0001-25
Fone/WhatsApp: (49) 991040658

São Miguel do Oeste-SC
Rua Itaberaba, nº 970, sala 02.

Tunápolis-SC
Rua Santa Cruz, nº 211, sala 01.

placas da obra.

1.4 SAPATAS

Para execução das sapatas deverá ser locada ela conforme projeto.

Deverá ser feito escavação de 1,50x1,0/variavel, o fundo da vala da sapata devera ser compactado e receber uma camada de lastro de concreto. Apos isso montar as caxarias, elas poderão ser reaproveitadas para mais que uma sapata. Com isso monta-se as ferragens onde devem ficar afastda dos fundos e das laterais no minimo 2,5 cm cada lado. Devera ser prumado os pilares de arraque para nao ficar fora esquadro. Após isso deverá ser feita a concretagem com concreto usinado FCK de 30mpa.

1.5 PILAR METÁLICO

Devera ser feito o pilar com perfil conforme projeto arquitetônico.

1.6 LIMPEZA DA OBRA

Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e tintas.

1.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O proprietário ou possuidor de qualquer título, será responsável pelas perfeitas condições de uso e manutenção da edificação e de todos os sistemas existentes na mesma.

INDIANARA FOLLMANN ARQUITETA E

URBANISTA CAU/SC A104830-9