



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transfergov	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO
0	01	Município de Tunápolis	Rua Padre Balduino Rambo - Traccho final
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	04-24 (N DES.)	Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Balduino Rambo	Tunápolis/SC
			BDI 1 22,00%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação sobre pedras irregulares - trecho final									
1. Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Balduino Rambo									
1.1. Serviços Preliminares									
1.1.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,00	250,00	BDI 1	305,00	915,00
1.1.2.	SINAPI	99914	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.129,60	1,50	BDI 1	1,93	2.067,17
1.2. Pavimentação									
1.2.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVO TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8,00	7,10	BDI 1	8,66	69,28
1.2.2.	SINAPI	ANP	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C. Taxa de aplicação 0,6L/m²	T	0,69	2.998,07	BDI 1	3.657,65	2.523,78
1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDEB - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,15	1.241,82	BDI 1	1.515,02	51.737,93
1.2.4.	SINAPI	ANP	Pintura de Ligação com emulsão RR-1C. Taxa de aplicação 0,6L/m²	T	0,69	2.998,07	BDI 1	3.657,65	2.523,78
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	45,50	1.438,55	BDI 1	1.755,03	79.853,87
1.2.6.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.389,50	2,68	BDI 1	3,27	7.813,67
1.3. Pintura e sinalização									
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	395,10	5,63	BDI 1	6,87	2.714,34
1.3.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	43,20	24,44	BDI 1	29,82	1.288,22
1.4. Serviços Complementares									
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.129,60	1,50	BDI 1	1,93	2.067,17
						153.574,21			
						2.982,17			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PMV3.0.6

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº Transferêgov/PROPONENTE / TOMADOR 0 | Município de Tunápolis

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Rua Padre Balduino Rambo - Trecho final
Tunápolis/SC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-24 (N DES.)	Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Balduino Rambo	Tunápolis/SC	22,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Balduino Rambo									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.									
									183.574,24

Tunápolis/SC

Local

sexta-feira, 14 de junho de 2024

Data


Marino José Frey
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Nome: Leonardo Ives Messing Moreira
CREA/CAU: 140.221-0
ART/RT: 0

RECURSO

