



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TUNÁPOLIS

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação

<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Tunápolis	<b>Objeto</b> Sede Esportiva - Linha São Pedro	<b>Data Base</b> 03/24	<b>Data</b>
<b>Município / UF</b> Tunápolis / SC	<b>Localidade / Endereço</b> Rua São Teodoro, Linha São Pedro, S/N	<b>BDI Base</b> 21,61%	<b>BDI Adotado</b> 21,61%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	Total	BDI efetivo(%)	Preço Unit. Ef.	Total Efetivo
<b>CONSTRUÇÃO DE SEDE ESPORTIVA, BANHEIROS E VESTIÁRIO PARA LINHA SÃO PEDRO</b>									<b>R\$ 23.383,29</b>			<b>R\$ 23.383,29</b>
<b>1</b>			<b>ESCADA METÁLICA</b>						<b>R\$ 23.383,29</b>			<b>R\$ 23.383,29</b>
1.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	2,76	100,40	21,61%	R\$ 122,10	R\$ 336,99	21,61%	R\$ 122,10	R\$ 336,99
1.2	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	0,35	241,67	21,61%	R\$ 293,89	R\$ 101,39	21,61%	R\$ 293,89	R\$ 101,39
1.3	SINAPI	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	6,96	274,04	21,61%	R\$ 333,26	R\$ 2.319,49	21,61%	R\$ 333,26	R\$ 2.319,49
1.4	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,50	20,87	21,61%	R\$ 25,38	R\$ 38,07	21,61%	R\$ 25,38	R\$ 38,07
1.5	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	21,10	14,35	21,61%	R\$ 17,45	R\$ 368,22	21,61%	R\$ 17,45	R\$ 368,22
1.6	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	115,10	10,96	21,61%	R\$ 13,33	R\$ 1.534,11	21,61%	R\$ 13,33	R\$ 1.534,11
1.7	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	18,00	64,55	21,61%	R\$ 78,50	R\$ 1.412,99	21,61%	R\$ 78,50	R\$ 1.412,99
1.8	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,76	534,87	21,61%	R\$ 650,46	R\$ 1.795,26	21,61%	R\$ 650,46	R\$ 1.795,26
1.9	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	682,39	18,65	21,61%	R\$ 22,68	R\$ 15.476,79	21,61%	R\$ 22,68	R\$ 15.476,79

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Tunápolis/SC

Local

14 de Maio de 2024

Data

Nome: Lucas Mulinari Schweitzer  
Título: Engenheiro Civil  
CREA/CAU: RS-230478  
ART/RRT: 12502271

Nome:  
Título:  
CREA/CAU:  
ART/RRT: