Celesc Distribuição S.A.

Relatório de Materias Previstos À Instalar e Retirar

ARSMO
S MIGUEL OESTE

Finalidade: 500 - DESLOCAMENTO DE REDE # CUSTO CLIENTE

NOTA PS nº: 400775723

Consumidor: MUNICIPIO DE TUNAPOLIS
Endereço da Obra: TUNAPOLIS, S/N
Bairro: TUNAPOLIS
Município: TUNAPOLIS
Eqpto. Referência: 5637

MATERIAL À INSTALAR

			Reserva:		Projeto:	
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid.**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**
1	23151	ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA	PEÇ	0,00	43,000	0,00
2	2113	AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500X900MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
3	35997	ALCA PREF DISTR AC 35MM2 630MM BR	PEÇ	0,00	4,000	0,00
4	35998	ALCA PREF DISTR AC 50MM2 670MM VD	PEÇ	0,00	2,000	0,00
5	15442	ALCA PREF SERV AC 10MM2 345MM PR	PEÇ	0,00	2,000	0,00
6	35032	ALCA PREF SERV AC ISOL 10/16MM2 330MM BR	PEÇ	0,00	10,000	0,00
7	2270	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	0,00	7,000	0,00
8	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
9	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	0,00	1,000	0,00
10	15527	CABO MULT AL 2X1X10+10MM2 0,6/1-NAO USAR	M	0,00	8,800	0,00
11	34171	CABO MULTIPLEX AL 1X1X10+10MM2 0,6/1KV I	M	0,00	40,700	0,00
12	34176	CABO MULTIPLEX AL 3X1X10+10MM2 0,6/1KV I	M	0,00	59,400	0,00
13	34254	CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+35MM2 0,6/1KV	M	0,00	2,000	0,00
14	34254	CABO MULTIPLEX AL 3X1X50+35MM2 0,6/1KV	M	0,00	107,266	0,00
15	34255	CABO MULTIPLEX AL 3X1X70+50MM2 0,6/1KV	M	0,00	141,277	0,00
16	5230	CABO NU COBRE 7 FIOS 25 MM2	KG	0,00	6,381	0,00
17	17032	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 AZUL	PEÇ	0,00	4,000	0,00
18	17031	CARTUCHO METALICO CALIBRE 22 VERMELHA	PEÇ	0,00	10,000	0,00
19	1998	CINTA POSTE CIRCULAR DI 200MM 5000DAN	PEÇ	0,00	2,000	0,00
20	2001	CINTA POSTE CIRCULAR DI 220MM 5000DAN	PEÇ	0,00	8,000	0,00
21	6467	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX2AWG/35MM2 VM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
22	6468	CONEC CUNHA AL CB 1/0AWGX4AWG/25MM2 VM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
23	6404	CONEC CUNHA AL CB 2/0AWGX4AWG/25MM2 AZ	PEÇ	0,00	4,000	0,00
24	21755	CONEC CUNHA ATERR CU/AI 25/35MM2XD13MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
25	6786	CONEC CUNHA CU-SN CB 25MM2X25MM2 VM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
26	6383	CONECTOR CUNHA RAMAL I-SIMETRICO CZ	PEÇ	0,00	12,000	0,00
27	18531	CONECTOR PIERC T 16-70MM2 D 6-35MM2	PEÇ	0,00	26,000	0,00
28	18532	CONECTOR PIERC T 35-70MM2 D 35-70MM2	PEÇ	0,00	24,000	0,00
29	18274	CONJ GRAMPO SUSPENSAO 7,5 A 10,5 REDE BT	PEÇ	0,00	4,000	0,00
30	2167	HASTE ATERRAMENTO ACO/COBRE 12,7X2400MM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
31	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	0,00	7,000	0,00
32	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	0,00	18,000	0,00
33	16525	PARA-RAIO BT OXIDO ZN 280V 10KA RD ISOL	PEÇ	0,00	3,000	0,00
34	1798	PARAFUSO CAB ABAUL ACO 7007 16X45X45MM	PEÇ	0,00	10,000	0,00
35	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	8,000	0,00
36	1625	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X300X220MM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
37	4630	POSTE CONCRETO CIRC 10M 600DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
38	4800	POSTE CONCRETO DT 10M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	3,000	0,00
39	4807	POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	1,000	0,00
40	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	0,00	5,000	0,00
					Total R$	0,00

MATERIAL À RETIRAR

			Ordem Desativação:			
Item	**Cód.**	**Descrição**	**Unid.**	**Preço Unit.**	**Quant.**	**Preço Total**

MATERIAL À RETIRAR

Ordem Desativação:

Item	Cód.	Descrição	Unid.	Preço Unit.	Quant.	Preço Total
1	6167	ALCA PREF CORDOAL AC 6,40MM 635MM AM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
2	6155	ALCA PREF DISTR AC 1/0AWG 710MM AM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
3	6154	ALCA PREF DISTR AC 2AWG 610MM VM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
4	35997	ALCA PREF DISTR AC 35MM2 630MM BR	PEÇ	0,00	3,000	0,00
5	6153	ALCA PREF DISTR AC 4AWG 430MM LR	PEÇ	0,00	2,000	0,00
6	2270	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO 125X110MM	PEÇ	0,00	22,000	0,00
7	1827	ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM	PEÇ	0,00	12,000	0,00
8	229	CABO ACO ZINCADO 6,4MM MR/SM 1430DAN 7F	KG	0,00	4,020	0,00
9	5332	CABO ISOL CU 450/750V 25MM2 PR EX-FLEX	M	0,00	1,000	0,00
10	15553	CABO MULTIPLEX AL 3X1X35+35MM2 0,6/1KV	M	0,00	116,106	0,00
11	5276	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 1/0AWG	KG	0,00	12,320	0,00
12	5275	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 2AWG	KG	0,00	29,308	0,00
13	5274	CABO NU ALUM CA 7 FIOS 4AWG	KG	0,00	4,862	0,00
14	2145	CHAPA ESTAI ACO 1010/1020 76X130X8MM	PEÇ	0,00	2,000	0,00
15	5013	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 45MM 600V	PEÇ	0,00	22,000	0,00
16	2242	OLHAL ACO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN	PEÇ	0,00	3,000	0,00
17	16525	PARA-RAIO BT OXIDO ZN 280V 10KA RD ISOL	PEÇ	0,00	3,000	0,00
18	1670	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X200X120MM	PEÇ	0,00	13,000	0,00
19	1624	PARAFUSO CAB QUAD ACO 7007 16X250X170MM	PEÇ	0,00	4,000	0,00
20	4795	POSTE CONCRETO DT 9M 150DAN 1 SEGM	PEÇ	0,00	5,000	0,00
21	2153	SAPATILHA CABO DE ACO 54X75MM	PEÇ	0,00	6,000	0,00
					Total R$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Quant. Postes Inst.:	7	**Quant. Trafos Inst.:**	0	**Peso Bruto Mat.Inst. (exceto postes):**	353,966
Quant. Postes Ret..:	5	**Quant. Trafos Ret..:**	0	**Peso Bruto Mat. Ret. (exceto postes):**	150,865